

**Anfrage vom:**      **Ihr Zeichen:**      **Unser Zeichen:**      **Kd.- Nr.:**      **Datum:**      **Seite:**

**Objekt:**

**Einbau einer neuen Kompakt-Brennwert-Kesselanlage, bestehend aus:**

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1	1,00 Stk.	<b>Buderus Logaplust-Paket</b> GB192-15IT100S,w,RC310,1HK seidl. Zur Position gehören: - Buderus Kompakt-Heizzentrale <b>Logamax plus GB192iT</b> - integriertem 100 L Schichtenladespeicher - System-Bedieneinheit RC310 mit Außenfühler - Armaturen-Sets Heizung/Gas/Warmwasser - Flexibles Anschluss-Set Gas-Heizung seitlich (rechts/links) - Membran-Ausdehnungsgefäß Heizung 18 l - Abdeckung seitlicher Öffnungen - Flexibel platzierbare LED-Innenraumbeleuchtung  <b>10 Jahre Wärmetauschergarantie (Voraussetzung: Inspektion/Wartung 1x jährlich, siehe Buderus Garantiebedingungen)</b> - <b>5 Jahre Buderus Systemgarantie (Voraussetzung: Übergabe Zertifikat inkl. Garantiebedingungen - Aktivierung durch Endkunde - Jährliche Wartung)</b>	4.404,38 €	4.404,38 €
<i>wir Empfehlen eine Systemtrennung,</i>				
2	1,00 Stk.	<b>CS31 Anschluss-Set Systemtrennung 1HK</b> Geeignet für 1 Heizkreis ohne Mischer Beinhaltet: - Heizkreispumpe - 1 Heizkreismodul - Systemtrennung - Vorlauftem.-Fühler - Heizkreisanschluss oben mit Verbindungsleitung VL/RL	906,25 €	E.P.
Übertrag				4.404,38 €

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		4.404,38 €
		- Anschluss seitlich KW, WW, Gas, Zirkol. - 1 Mischermodule MM100 - Membran-Ausdehnungsgefäß 7 liter <b>Achtung: nicht im Gesamtpreis enthalten !!</b>		
3	1,00 Stk.	Logafix Magnetit-/Schlammabscheider 1 mit Innengewinde & Isolierung <b>(zum Schutz der Hocheffi.-Pumpen)</b>	103,50 €	103,50 €
4	1,00 Stk.	Temperaturwächter AT 90 E mit Anschluss- kabel f. Fussbodenheiz., BHG-Ausführung	34,10 €	34,10 €
5	1,00 Stk.	CS17 Set Anschlussnippel	23,95 €	23,95 €
6	1,00 Stk.	Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l für Heizung, max. 3 bar, weiß <b>(HZ- Sekundär-Seite)</b>	35,02 €	35,02 €
7	1,00 Stk.	Sicherheitsgruppe 12L, 10bar für Trinkwasser	171,70 €	171,70 €
		<b>Wasseraufbereitung laut. VDI 2035, bestehend aus:</b>		
8	1,00 Stk.	Buderus Logaplust Heizungswasserpaket Basic 1"	163,35 €	163,35 €
9	1,00 Stk.	Logafix Nachfüllkombination BA mit Manom., EPP-Gehäuse, Adapter G3/4	161,25 €	161,25 €
		<b>Abgasanlage, bestehend aus:</b>		
10	1,00 Stk.	Buderus Grundbausatz DO, d:80/125 rot	154,75 €	154,75 €
11	1,00 Stk.	Dachziegel d:125, 25-45 Gr rot	35,57 €	35,57 €
12	1,00 Stk.	Falzmanschette d:100-130	26,21 €	26,21 €
13	2,00 Stk.	Rohr konzentrisch 80/125, 0,5m	32,45 €	64,90 €
14	2,00 Stk.	Bogen konzentrisch d 80/125, 45 Gr	29,95 €	59,90 €
15	1,00 Stk.	konz. Rev.öffnung DN80/125 87 Grad	115,00 €	115,00 €
		<b>Montage und Materialkosten Kesselsanierung, bestehend aus:</b>		
16	1,00 Std.	Pauschale zum Entleeren, Füllen, Spülen und Entlüften der neuen Kesselanlage	45,00 €	45,00 €
17	1,00 Pau..	Demontage und Entsorgung der vorh. Heizkesselanlage m. WW-Speicher, bestehend aus: - vorh. Heizkesselanlage - Abgas/Rauchrohranlage und Zubehör - diverse Rohrleitungen inkl. Isolierung - diverse Armaturen und Zubehör - alte Elektr.- Leitungen demonstrieren und fachgerecht entsorgen	90,00 €	90,00 €
18	1,00 Pau.	Pauschale für Material der Brennwertkesselanlage und Zubehör inkl. Kleinteile und Verschnitt, Form- und Verbindungsstücke, Press-, Dichtungs-, und Befestigungsmaterial.	450,00 €	450,00 €
19	1,00 Pau.	Pauschale für Bei-isolierarbeiten der Heizkesselanlage und Zubehör nach Heizungsanlagen- verordnung ( EnEV)	125,00 €	125,00 €
		Übertrag		6.263,58 €

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		6.263,58 €
20	1,00 Stk.	Pauschale für Montagekosten BW-Kessel inkl. Zubehör in den Heizraum transportieren, aufstellen und mit allen Leitungen betriebsfertig verbinden, sowie Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Kaminsanierung.	1.100,00 €	1.100,00 €
21	1,00 Pau..	Kompl. Elektroverdrahtung der Kesselanlage, Regelung, Heizkreise und Außenfühler, inkl. Kleinmaterial	110,00 €	110,00 €
22	1,00 Stk..	Einregulieren und Inbetriebnahme des Brenners durch unseren zuständigen Kundendienst-techniker mit Durchführung von Leistungsmessungen des feuertechnischen Wirkungsgrades sowie Dichtheitsprüfung und Übergabe der Anlage, mit Erstellung eines Einsatzberichtes.	80,00 €	80,00 €
23	1,00 Stk.	Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Gasleitung Dokumentation lt. TRGI 2008 DVGW - Arbeitsblatt G624 / VP952	68,00 €	68,00 €
<b>Nettosumme</b>				<b>7.621,58 €</b>
Umsatzsteuer			16 %	1.219,45 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.841,03 €</b>