

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

Wartung

1. CO₂-Einstellung prüfen

Der Vitodens 100 ist für Erdgas E werkseitig voreingestellt. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung CO₂-Kontrolle am Kesselanschluss-Stück durchführen.

Der CO₂-Gehalt stellt sich, abhängig vom Wobbeindex, im Bereich von

- 7,4 bis 11,0 % bei Erdgas E,
- 7,7 bis 10,7 % bei Erdgas LL und
- ca. 10,0 % bei Flüssiggas P ein.

Weicht der gemessene CO₂-Gehalt von den o.g. Bereichen um mehr als 1 % ab ist in folgenden Schritten vorzugehen:


- Kontrollieren, ob die richtige Gasbrennende verwendet wurde (siehe Seite 37).
- Dichtheitsprüfung AZ-System durchführen (siehe Seite 13).

Eine Nachregulierung darf nur bei Austausch des Gaskombireglers erfolgen.

1. Abgasanalysegerät am Abgasstutzen (A) anschließen (Öffnung „Abgas“).

Hinweis!

Messungen der Abgasverluste werden an Brennwertkesseln nicht durchgeführt (§ 14 Absatz 3 der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung August 1996).




2. Nur bei Nachregulierung: Schraube im Mess-Stutzen „Po“ (B) am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen, und Manometer anschließen.

Hinweis!

Wärmeanforderung nicht über den Schornsteinheber-Prüfschalter „J“ herbeiführen.

3. Gasabsperrhahn öffnen und Heizkessel in Betrieb nehmen.
4. Wärmeanforderung durch Schwertverstellung herbeiführen.
5. Obere Nenn-Wärmeleistung wählen (siehe Tabelle).



Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit



- Gewünschtes Betriebsprogramm erstellen
- Drehknopf „T“ auf gewünschten Wert stellen